

PNRR Missione 4: ISTRUZIONE E RICERCA
1.3 Infrastrutture per lo sport nella scuola

COMUNE DI VALLEDOLMO

CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVO

**REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA COPERTA CON ANNESSI SERVIZI PRESSO
LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA PORTELLA LAMPO VALLEDOLMO (PA)**



CIG: F35E22000190006

CIG: 9941986264

RUP:

Arch. Marianna GUARINO

PROGETTISTA:

Arch. Maria Orazia PULVINO

Elaborato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

000

PE

00

SETTEMBRE 2023

ECN

000

004

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
	SCAVI (SpCat 1)								
1 / 1 01.01.06.001	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per la ... di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggettamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW 17,80*12,350*0,600								
	SOMMANO...	m³		17,80	12,350	0,600	131,90		
							131,90	12,24	1'614,46
2 / 2 01.02.03	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui al ... rapporto nell'ambito del cantiere. - per ogni m³ di scavo Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere. - per ogni m³ di scavo 131,90								
	SOMMANO...	m³					131,90		
							131,90	6,19	816,46
3 / 3 01.02.05.002	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, ... 4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni								
	A R I P O R T A R E								2'430,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2'430,92
	chilometro. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 – 1.4.4 eseguiti in ambito urbano								
	131,90*15,000		131,90			15,000	1'978,50		
	SOMMANO...	m³ X km					1'978,50	0,78	1'543,23
	Parziale SCAVI (SpCat 1) euro								3'974,15
	A R I P O R T A R E								3'974,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'974,15
4 / 4 03.01.01.001	OPERE STRUTTURALI (SpCat 2) Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolm ... e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 8/10 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onNere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 8/10 17,00*11,500*0,100			17,00	11,500	0,100	19,55		
	SOMMANO...	m³					19,55	157,63	3'081,67
5 / 5 03.02.02	Casseforme per strutture intelaiate in cemento arma ... per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. FONDAZIONE Platea 1 *64,30*0,400 * Parziale m2 PIANO TERRA Pilastro 9 *2,00*4,500 Pilastro 12 *2,00*5,500 Pilastro 4 *2,00*5,500 Pilastro 1 *2,00*4,500 Pilastro 10 *2,00*5,180 Pilastro 11 *2,00*5,760 Pilastro 2 *2,00*5,180 Pilastro 3 *2,00*5,760 Pilastro 7 *2,00*4,500 Pilastro 8 *2,00*5,500 Pilastro 5 *2,00*4,500 Pilastro 6 *2,00*5,500 Trave 1-2-3-4 *1,50*5,87 Trave 1-2-3-4 *1,50*4,52 Trave 1-2-3-4 *1,50*5,86 Trave 9-10-11-12 *1,50*5,87 Trave 9-10-11-12 *1,50*4,52 Trave 9-10-11-12 *1,50*5,86 Trave 6a-1-81a-121a-5-161a-7-239a-9-314a * 1,50*1,90 Detrazione Solaio Generico *1,90*0,120 Trave 6a-1-81a-121a-5-161a-7-239a-9-314a * 1,50*1,70 Detrazione Solaio Generico *1,70*0,120 Trave 6a-1-81a-121a-5-161a-7-239a-9-314a * 1,50*2,25 Detrazione Solaio Generico *2,25*0,120 Trave 6a-1-81a-121a-5-161a-7-239a-9-314a * 1,50*0,35 Detrazione Solaio Generico *0,35*0,120 Trave 6a-1-81a-121a-5-161a-7-239a-9-314a * 1,50*1,50 Detrazione Solaio Generico *1,50*0,120 Trave 6a-1-81a-121a-5-161a-7-239a-9-314a * 1,50*1,95 Detrazione Solaio Generico *1,95*0,120 Trave 6a-1-81a-121a-5-161a-7-239a-9-314a * 1,50*2,15			64,30		0,400	25,72		
			2,00			4,500	9,00		
			2,00			5,500	11,00		
			2,00			5,500	11,00		
			2,00			4,500	9,00		
			2,00			5,180	10,36		
			2,00			5,760	11,52		
			2,00			5,180	10,36		
			2,00			5,760	11,52		
			2,00			4,500	9,00		
			2,00			5,500	11,00		
			2,00			4,500	9,00		
			2,00			5,500	11,00		
			1,50	5,87			8,81		
			1,50	4,52			6,78		
			1,50	5,86			8,79		
			1,50	5,87			8,81		
			1,50	4,52			6,78		
			1,50	5,86			8,79		
			1,50	1,90			2,85		
				1,90		0,120	0,23		
			1,50	1,70			2,55		
				1,70		0,120	0,20		
			1,50	2,25			3,38		
				2,25		0,120	0,27		
			1,50	0,35			0,53		
				0,35		0,120	0,04		
			1,50	1,50			2,25		
				1,50		0,120	0,18		
			1,50	1,95			2,93		
				1,95		0,120	0,23		
			1,50	2,15			3,23		
	A R I P O R T A R E						217,11		7'055,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						217,11		7'055,82
	Detrazione Solaio Generico *2,15*0,120 Trave 6a-1-81a-121a-5-161a-7-239a-9-314a * 1,50*2,05		1,50	2,15 2,05		0,120	0,26 3,08		
	Detrazione Solaio Generico *2,05*0,120 Trave 6a-1-81a-121a-5-161a-7-239a-9-314a * 1,50*1,79		1,50	2,05 1,79		0,120	0,25 2,69		
	Detrazione Solaio Generico *1,79*0,120 Trave 36a-4-111a-151a-6-191a-8-269a-12-344a * 1,50*1,75		1,50	1,79 1,75		0,120	0,21 2,63		
	Trave 36a-4-111a-151a-6-191a-8-269a-12-344a * 1,50*1,70		1,50	1,70			2,55		
	Trave 36a-4-111a-151a-6-191a-8-269a-12-344a * 1,50*2,25		1,50	2,25			3,38		
	Trave 36a-4-111a-151a-6-191a-8-269a-12-344a * 1,50*0,35		1,50	0,35			0,53		
	Trave 36a-4-111a-151a-6-191a-8-269a-12-344a * 1,50*1,50		1,50	1,50			2,25		
	Trave 36a-4-111a-151a-6-191a-8-269a-12-344a * 1,50*1,99		1,50	1,99			2,99		
	Trave 36a-4-111a-151a-6-191a-8-269a-12-344a * 1,50*2,11		1,50	2,11			3,17		
	Trave 36a-4-111a-151a-6-191a-8-269a-12-344a * 1,50*2,05		1,50	2,05			3,08		
	Trave 36a-4-111a-151a-6-191a-8-269a-12-344a * 1,50*1,79		1,50	1,79			2,69		
	SOMMANO...	m²					246,87	46,02	11'360,96
6 / 6 03.02.01.001	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B4 ... ateriali. per strutture in calcestruzzo armato intelaiate Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato intelaiate PILASTRATE PILASTRATA 1 Pilastro Piano terra ø 14 *16,00*1,20*1,208 ø 14 *16,00*5,51*1,208 ø 8 Staffe *34,00*1,88*0,395 ø 8 Legatura *68,00*0,53*0,395 ø 8 Legatura *34,00*0,73*0,395 ø 8 Staffe nel nodo *18,00*1,88*0,395 PILASTRATA 2 Pilastro Piano terra ø 14 *16,00*1,20*1,208 ø 14 *16,00*5,94*1,208 ø 8 Staffe *39,00*1,88*0,395 ø 8 Legatura *78,00*0,53*0,395 ø 8 Legatura *39,00*0,73*0,395 ø 8 Staffe nel nodo *5,00*1,88*0,395 PILASTRATA 3 Pilastro Piano terra ø 14 *16,00*1,20*1,208 ø 14 *16,00*6,50*1,208 ø 8 Staffe *43,00*1,88*0,395 ø 8 Legatura *86,00*0,53*0,395 ø 8 Legatura *43,00*0,73*0,395 ø 8 Staffe nel nodo *5,00*1,88*0,395 PILASTRATA 4 Pilastro Piano terra ø 14 *16,00*1,20*1,208 ø 14 *16,00*6,51*1,208 ø 8 Staffe *42,00*1,88*0,395 ø 8 Legatura *84,00*0,53*0,395		16,00 16,00 34,00 68,00 34,00 18,00 16,00 16,00 39,00 78,00 39,00 5,00 16,00 16,00 43,00 86,00 43,00 5,00 16,00 16,00 42,00 84,00	1,20 5,51 1,88 0,53 0,73 1,88 1,20 5,94 1,88 0,53 0,73 1,88 1,20 6,50 1,88 0,53 0,73 1,88 1,20 6,51 1,88 0,53		1,208 1,208 0,395 0,395 0,395 0,395 1,208 1,208 0,395 0,395 0,395 0,395 1,208 1,208 0,395 0,395 0,395 0,395 1,208 1,208 0,395 0,395	23,19 106,50 25,25 14,24 9,80 13,37 23,19 114,81 28,96 16,33 11,25 3,71 23,19 125,63 31,93 18,00 12,40 3,71 23,19 125,83 31,19 17,59		
	A R I P O R T A R E						803,26		18'416,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						803,26		18'416,78
	ø 8 Legatura *42,00*0,73*0,395 ø 8 Staffe nel nodo *17,00*1,88*0,395 PILASTRATA 5 Pilastro Piano terra ø 14 *16,00*1,20*1,208 ø 14 *16,00*5,21*1,208 ø 8 Staffe *34,00*1,88*0,395 ø 8 Legatura *68,00*0,53*0,395 ø 8 Legatura *34,00*0,73*0,395 ø 8 Staffe nel nodo *1,88*0,395 PILASTRATA 6 Pilastro Piano terra ø 14 *16,00*1,20*1,208 ø 14 *16,00*6,20*1,208 ø 8 Staffe *42,00*1,88*0,395 ø 8 Legatura *84,00*0,53*0,395 ø 8 Legatura *42,00*0,73*0,395 ø 8 Staffe nel nodo *8,00*1,88*0,395 PILASTRATA 7 Pilastro Piano terra ø 14 *18,00*1,20*1,208 ø 14 *18,00*5,21*1,208 ø 8 Staffe *34,00*1,88*0,395 ø 8 Legatura *68,00*0,53*0,395 ø 8 Legatura *34,00*0,73*0,395 ø 8 Staffe nel nodo *5,00*1,88*0,395 PILASTRATA 8 Pilastro Piano terra ø 14 *16,00*1,20*1,208 ø 14 *16,00*6,20*1,208 ø 8 Staffe *42,00*1,88*0,395 ø 8 Legatura *84,00*0,53*0,395 ø 8 Legatura *42,00*0,73*0,395 ø 8 Staffe nel nodo *1,88*0,395 PILASTRATA 9 Pilastro Piano terra ø 14 *16,00*1,20*1,208 ø 14 *16,00*5,51*1,208 ø 8 Staffe *34,00*1,88*0,395 ø 8 Legatura *68,00*0,53*0,395 ø 8 Legatura *34,00*0,73*0,395 ø 8 Staffe nel nodo *18,00*1,88*0,395 PILASTRATA 10 Pilastro Piano terra ø 14 *16,00*1,20*1,208 ø 14 *16,00*5,94*1,208 ø 8 Staffe *39,00*1,88*0,395 ø 8 Legatura *78,00*0,53*0,395 ø 8 Legatura *39,00*0,73*0,395 ø 8 Staffe nel nodo *5,00*1,88*0,395 PILASTRATA 11 Pilastro Piano terra ø 14 *16,00*1,20*1,208 ø 14 *16,00*6,50*1,208 ø 8 Staffe *43,00*1,88*0,395 ø 8 Legatura *86,00*0,53*0,395 ø 8 Legatura *43,00*0,73*0,395 ø 8 Staffe nel nodo *5,00*1,88*0,395 PILASTRATA 12 Pilastro Piano terra ø 14 *16,00*1,20*1,208 ø 14 *16,00*6,50*1,208 ø 8 Staffe *42,00*1,88*0,395 ø 8 Legatura *84,00*0,53*0,395 ø 8 Legatura *42,00*0,73*0,395 ø 8 Staffe nel nodo *17,00*1,88*0,395 * Parziale kg FONDAZIONE Platea 1 Lato SUPERIORE ø14/30 Principale *832,55*1,208 ø14/30 Secondaria *832,55*1,208 Lato INFERIORE ø14/30 Principale *832,55*1,208 ø14/30 Secondaria *832,55*1,208								
	A RIPORTARE						6'459,46		18'416,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						6'459,46		18'416,78
	ø14/30 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 * 2,00*1,28*1,208 ø14/30 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 * 1,00*1,26*1,208 ø14/30 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 * 1,00*1,25*1,208 ø14/30 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 * 1,00*1,24*1,208 * Parziale kg PIANO TERRA Trave 1-2-3-4 ø 14 superiore *4,00*7,71*1,208 ø 14 superiore *4,00*7,86*1,208 ø 14 superiore *4,00*5,66*1,208 ø 14 Parete *2,00*7,49*1,208 ø 14 Parete *2,00*6,63*1,208 ø 14 Parete *2,00*7,47*1,208 ø 14 inferiore *4,00*5,98*1,208 ø 14 inferiore *4,00*7,70*1,208 ø 14 inferiore *4,00*7,55*1,208 ø8 staffe (1-2) *38,00*1,68*0,395 ø8 staffe (2-3) *29,00*1,68*0,395 ø8 staffe (3-4) *37,00*1,68*0,395 Trave 9-10-11-12 ø 14 superiore *4,00*7,71*1,208 ø 14 superiore *4,00*7,86*1,208 ø 14 superiore *4,00*5,66*1,208 ø 14 Parete *2,00*7,49*1,208 ø 14 Parete *2,00*6,63*1,208 ø 14 Parete *2,00*7,47*1,208 ø 14 inferiore *4,00*5,98*1,208 ø 14 inferiore *4,00*7,70*1,208 ø 14 inferiore *4,00*7,55*1,208 ø8 staffe (9-10) *38,00*1,68*0,395 ø8 staffe (10-11) *29,00*1,68*0,395 ø8 staffe (11-12) *37,00*1,68*0,395 Trave 6a-1-81a-121a-5-161a-7-239a-9-314a ø 14 superiore *4,00*9,40*1,208 ø 14 superiore *4,00*9,18*1,208 ø 14 Parete *2,00*2,71*1,208 ø 14 Parete *2,00*6,00*1,208 ø 14 Parete *2,00*5,15*1,208 ø 14 Parete *2,00*5,90*1,208 ø 14 Parete *2,00*2,61*1,208 ø 14 inferiore *4,00*8,36*1,208 ø 14 inferiore *4,00*10,22*1,208 ø8 staffe (Sbalzo-1) *17,00*1,68*0,395 ø8 staffe (1-5) *28,00*1,68*0,395 ø8 staffe (5-7) *23,00*1,68*0,395 ø8 staffe (7-9) *30,00*1,68*0,395 ø8 staffe (9-Sbalzo) *16,00*1,68*0,395 Trave 36a-4-111a-151a-6-191a-8-269a-12-344a ø 14 superiore *4,00*9,41*1,208 ø 14 superiore *4,00*9,17*1,208 ø 14 Parete *2,00*2,71*1,208 ø 14 Parete *2,00*6,15*1,208 ø 14 Parete *4,00*5,19*1,208 ø 14 Parete *2,00*5,86*1,208 ø 14 Parete *2,00*2,61*1,208 ø 14 inferiore *4,00*8,37*1,208 ø 14 inferiore *4,00*10,21*1,208 ø8 staffe (Sbalzo-4) *16,00*1,68*0,395 ø8 staffe (4-6) *27,00*1,68*0,395 ø8 staffe (6-8) *27,00*1,68*0,395 ø8 staffe (8-12) *29,00*1,68*0,395 ø8 staffe (12-Sbalzo) *16,00*1,68*0,395 * Parziale kg								
	SOMMANO...	kg					7'751,87	2,90	22'480,42
7 / 7 03.01.03.003	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo arm ... armatura. per opere in fondazione per lavori edili C32/40 Conglomerato cementizio per strutture in								
	A R I P O R T A R E								40'897,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								40'897,20	
	calcestruzzo armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione per lavori edili C32/40 FONDAZIONE Platea 1 *252,01*0,400	m³	252,01				0,400	100,80	210,74	21'242,59
	SOMMANO...						100,80			
8 / 8 03.01.03.011	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo arm ... armatura. per opere in elevazione per lavori edili C32/40 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in elevazione per lavori edili C32/40 PIANO TERRA Pilastro 9 *0,40*0,600*5,400 Pilastro 12 *0,40*0,600*6,400 Pilastro 4 *0,40*0,600*6,400 Pilastro 1 *0,40*0,600*5,400 Pilastro 10 *0,40*0,600*5,800 Pilastro 11 *0,40*0,600*6,400 Pilastro 2 *0,40*0,600*5,800 Pilastro 3 *0,40*0,600*6,400 Pilastro 7 *0,40*0,600*5,000 Pilastro 8 *0,40*0,600*5,600 Pilastro 5 *0,40*0,600*5,000 Pilastro 6 *0,40*0,600*5,600 Trave 1-2-3-4 *5,87*0,300*0,600 4,52*0,300*0,600 5,86*0,300*0,600 Trave 9-10-11-12 *5,87*0,300*0,600 4,52*0,300*0,600 5,86*0,300*0,600 Trave 6a-1-81a-121a-5-161a-7-239a-9-314a * 1,90*0,300*0,600 1,70*0,300*0,600 2,25*0,300*0,600 0,35*0,300*0,600 1,50*0,300*0,600 1,95*0,300*0,600 2,15*0,300*0,600									
	A R I P O R T A R E						24,59		62'139,79	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						24,59		62'139,79
9 / 9 NP.ED.01	2,05*0,300*0,600			2,05	0,300	0,600	0,37		
	1,79*0,300*0,600			1,79	0,300	0,600	0,32		
	Trave 36a-4-111a-151a-6-191a-8-269a-12-344a *								
	1,75*0,300*0,600			1,75	0,300	0,600	0,32		
	1,70*0,300*0,600			1,70	0,300	0,600	0,31		
	2,25*0,300*0,600			2,25	0,300	0,600	0,41		
	0,35*0,300*0,600			0,35	0,300	0,600	0,06		
	1,50*0,300*0,600			1,50	0,300	0,600	0,27		
	1,99*0,300*0,600			1,99	0,300	0,600	0,36		
	2,11*0,300*0,600			2,11	0,300	0,600	0,38		
	2,05*0,300*0,600			2,05	0,300	0,600	0,37		
	1,79*0,300*0,600			1,79	0,300	0,600	0,32		
	SOMMANO...	m³					28,08	222,30	6'242,18
	Travi in legno lamellare, di qualsiasi lunghezza e								
	sezion ... murature e la successiva								
	suggellatura degli stessi.								
	Travi in legno lamellare, di qualsiasi lunghezza e								
	sezione, fornite e poste in opera per ossatura di								
	solai, compresi il taglio, la carbolineatura o								
	catramatura sulle parti da murare, incluso il								
	taglio di incastri e fori nelle murature e la								
	successiva suggellatura degli stessi.								
	Trave Legno 272a-273a (40x80(L)) *0,68*0,400*			0,68	0,400	0,800	0,22		
	0,800								
	Trave Legno 245a-246a (40x80(L)) *0,46*0,400*			0,46	0,400	0,800	0,15		
	0,800								
	Trave Legno 253a-254a (40x80(L)) *0,35*0,400*			0,35	0,400	0,800	0,11		
	0,800								
	Trave Legno 241a-242a (40x80(L)) *0,34*0,400*			0,34	0,400	0,800	0,11		
	0,800								
	Trave Legno 261a-262a (40x80(L)) *0,25*0,400*			0,25	0,400	0,800	0,08		
	0,800								
	Trave Legno 265a-266a (40x80(L)) *0,42*0,400*			0,42	0,400	0,800	0,13		
	0,800								
	Trave Legno 237a-238a (40x80(L)) *0,25*0,400*			0,25	0,400	0,800	0,08		
	0,800								
	Trave Legno 269a-270a (40x80(L)) *0,46*0,400*			0,46	0,400	0,800	0,15		
	0,800								
	Trave Legno 257a-258a (40x80(L)) *0,80*0,400*			0,80	0,400	0,800	0,26		
	0,800								
	Trave Legno 249a-250a (40x80(L)) *0,63*0,400*			0,63	0,400	0,800	0,20		
	0,800								
	Trave Legno 232a-233a (40x80(L)) *0,68*0,400*			0,68	0,400	0,800	0,22		
	0,800								
	Trave Legno 205a-206a (40x80(L)) *0,46*0,400*			0,46	0,400	0,800	0,15		
	0,800								
	Trave Legno 213a-214a (40x80(L)) *0,35*0,400*			0,35	0,400	0,800	0,11		
	0,800								
	Trave Legno 201a-202a (40x80(L)) *0,34*0,400*			0,34	0,400	0,800	0,11		
	0,800								
	Trave Legno 221a-222a (40x80(L)) *0,25*0,400*			0,25	0,400	0,800	0,08		
	0,800								
	Trave Legno 225a-226a (40x80(L)) *0,42*0,400*			0,42	0,400	0,800	0,13		
	0,800								
	Trave Legno 199a-7 (40x80(L)) *0,63*0,400*0,800			0,63	0,400	0,800	0,20		
	Trave Legno 217a-218a (40x80(L)) *0,80*0,400*			0,80	0,400	0,800	0,26		
	0,800								
	Trave Legno 209a-210a (40x80(L)) *0,63*0,400*			0,63	0,400	0,800	0,20		
	0,800								
	Trave Legno 194a-195a (40x80(L)) *0,68*0,400*			0,68	0,400	0,800	0,22		
	0,800								
	Trave Legno 167a-168a (40x80(L)) *0,46*0,400*			0,46	0,400	0,800	0,15		
	0,800								
	Trave Legno 175a-176a (40x80(L)) *0,35*0,400*			0,35	0,400	0,800	0,11		
	0,800								
	Trave Legno 163a-164a (40x80(L)) *0,34*0,400*			0,34	0,400	0,800	0,11		
	0,800								
	Trave Legno 183a-184a (40x80(L)) *0,25*0,400*			0,25	0,400	0,800	0,08		
	0,800								
	Trave Legno 187a-188a (40x80(L)) *0,42*0,400*			0,42	0,400	0,800	0,13		
	0,800								
	Trave Legno 159a-160a (40x80(L)) *0,25*0,400*								
	A R I P O R T A R E						3,75		68'381,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,75		68'381,97
	0,800 Trave Legno 191a-192a (40x80(L)) *0,46*0,400*			0,25	0,400	0,800	0,08		
	0,800 Trave Legno 179a-180a (40x80(L)) *0,80*0,400*			0,46	0,400	0,800	0,15		
	0,800 Trave Legno 171a-172a (40x80(L)) *0,63*0,400*			0,80	0,400	0,800	0,26		
	0,800 Trave Legno 154a-155a (40x80(L)) *0,68*0,400*			0,63	0,400	0,800	0,20		
	0,800 Trave Legno 127a-128a (40x80(L)) *0,46*0,400*			0,68	0,400	0,800	0,22		
	0,800 Trave Legno 135a-136a (40x80(L)) *0,35*0,400*			0,46	0,400	0,800	0,15		
	0,800 Trave Legno 123a-124a (40x80(L)) *0,34*0,400*			0,35	0,400	0,800	0,11		
	0,800 Trave Legno 143a-144a (40x80(L)) *0,25*0,400*			0,34	0,400	0,800	0,11		
	0,800 Trave Legno 147a-148a (40x80(L)) *0,42*0,400*			0,25	0,400	0,800	0,08		
	0,800 Trave Legno 119a-120a (40x80(L)) *0,42*0,400*			0,42	0,400	0,800	0,13		
	0,800 Trave Legno 119a-120a (40x80(L)) *0,25*0,400*			0,25	0,400	0,800	0,08		
	0,800 Trave Legno 151a-152a (40x80(L)) *0,46*0,400*			0,46	0,400	0,800	0,15		
	0,800 Trave Legno 139a-140a (40x80(L)) *0,80*0,400*			0,80	0,400	0,800	0,26		
	0,800 Trave Legno 131a-132a (40x80(L)) *0,63*0,400*			0,63	0,400	0,800	0,20		
	0,800 Trave Legno 114a-115a (40x80(L)) *0,68*0,400*			0,68	0,400	0,800	0,22		
	0,800 Trave Legno 87a-88a (40x80(L)) *0,46*0,400*			0,46	0,400	0,800	0,15		
	0,800 Trave Legno 95a-96a (40x80(L)) *0,35*0,400*			0,35	0,400	0,800	0,11		
	0,800 Trave Legno 83a-84a (40x80(L)) *0,34*0,400*			0,34	0,400	0,800	0,11		
	0,800 Trave Legno 103a-104a (40x80(L)) *0,25*0,400*			0,25	0,400	0,800	0,08		
	0,800 Trave Legno 107a-108a (40x80(L)) *0,42*0,400*			0,42	0,400	0,800	0,13		
	0,800 Trave Legno 79a-80a (40x80(L)) *0,25*0,400*			0,25	0,400	0,800	0,08		
	0,800 Trave Legno 111a-112a (40x80(L)) *0,46*0,400*			0,46	0,400	0,800	0,15		
	0,800 Trave Legno 99a-100a (40x80(L)) *0,80*0,400*			0,80	0,400	0,800	0,26		
	0,800 Trave Legno 91a-92a (40x80(L)) *0,63*0,400*			0,63	0,400	0,800	0,20		
	0,800 Trave Legno 74a-75a (40x80(L)) *0,68*0,400*			0,68	0,400	0,800	0,22		
	0,800 Trave Legno 50a-51a (40x80(L)) *0,46*0,400*			0,46	0,400	0,800	0,15		
	0,800 Trave Legno 57a-58a (40x80(L)) *0,35*0,400*			0,35	0,400	0,800	0,11		
	0,800 Trave Legno 46a-47a (40x80(L)) *0,34*0,400*			0,34	0,400	0,800	0,11		
	0,800 Trave Legno 64a-65a (40x80(L)) *0,25*0,400*			0,25	0,400	0,800	0,08		
	0,800 Trave Legno 68a-69a (40x80(L)) *0,42*0,400*			0,42	0,400	0,800	0,13		
	Trave Legno 44a-1 (40x80(L)) *0,63*0,400*0,800			0,63	0,400	0,800	0,20		
	Trave Legno 61a-3 (40x80(L)) *0,80*0,400*0,800			0,80	0,400	0,800	0,26		
	Trave Legno 54a-2 (40x80(L)) *0,63*0,400*0,800			0,63	0,400	0,800	0,20		
	Trave Legno 39a-40a (40x80(L)) *0,68*0,400*			0,68	0,400	0,800	0,22		
	0,800 Trave Legno 12a-13a (40x80(L)) *0,46*0,400*			0,46	0,400	0,800	0,15		
	0,800 Trave Legno 20a-21a (40x80(L)) *0,35*0,400*			0,35	0,400	0,800	0,11		
	Trave Legno 8a-9a (40x80(L)) *0,34*0,400*0,800			0,34	0,400	0,800	0,11		
	Trave Legno 28a-29a (40x80(L)) *0,25*0,400*			0,25	0,400	0,800	0,08		
	0,800 Trave Legno 32a-33a (40x80(L)) *0,42*0,400*			0,42	0,400	0,800	0,13		
	0,800 Trave Legno 4a-5a (40x80(L)) *0,25*0,400*0,800			0,25	0,400	0,800	0,08		
	Trave Legno 36a-37a (40x80(L)) *0,46*0,400*								
	A R I P O R T A R E						9,76		68'381,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						9,76		68'381,97
	0,800 Trave Legno 24a-25a (40x80(L)) *0,80*0,400*			0,46	0,400	0,800	0,15		
	0,800 Trave Legno 16a-17a (40x80(L)) *0,63*0,400*			0,80	0,400	0,800	0,26		
	0,800 Trave Legno 347a-348a (40x80(L)) *0,68*0,400*			0,63	0,400	0,800	0,20		
	0,800 Trave Legno 320a-321a (40x80(L)) *0,46*0,400*			0,68	0,400	0,800	0,22		
	0,800 Trave Legno 328a-329a (40x80(L)) *0,35*0,400*			0,46	0,400	0,800	0,15		
	0,800 Trave Legno 316a-317a (40x80(L)) *0,34*0,400*			0,35	0,400	0,800	0,11		
	0,800 Trave Legno 336a-337a (40x80(L)) *0,25*0,400*			0,34	0,400	0,800	0,11		
	0,800 Trave Legno 340a-341a (40x80(L)) *0,42*0,400*			0,25	0,400	0,800	0,08		
	0,800 Trave Legno 312a-313a (40x80(L)) *0,25*0,400*			0,42	0,400	0,800	0,13		
	0,800 Trave Legno 344a-345a (40x80(L)) *0,46*0,400*			0,25	0,400	0,800	0,08		
	0,800 Trave Legno 332a-333a (40x80(L)) *0,80*0,400*			0,46	0,400	0,800	0,15		
	0,800 Trave Legno 324a-325a (40x80(L)) *0,63*0,400*			0,80	0,400	0,800	0,26		
	0,800 Trave Legno 308a-348a (8x12(L)) *1,63*0,080*			0,63	0,400	0,800	0,20		
	0,120 Trave Legno 307a-308a (40x80(L)) *0,69*0,400*			1,63	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 283a-284a (40x80(L)) *0,46*0,400*			0,69	0,400	0,800	0,22		
	0,800 Trave Legno 290a-291a (40x80(L)) *0,35*0,400*			0,46	0,400	0,800	0,15		
	0,800 Trave Legno 279a-280a (40x80(L)) *0,35*0,400*			0,35	0,400	0,800	0,11		
	0,800 Trave Legno 297a-298a (40x80(L)) *0,25*0,400*			0,35	0,400	0,800	0,11		
	0,800 Trave Legno 301a-302a (40x80(L)) *0,43*0,400*			0,25	0,400	0,800	0,08		
	0,800 Trave Legno 277a-9 (40x80(L)) *0,64*0,400*0,800			0,43	0,400	0,800	0,14		
	Trave Legno 294a-11 (40x80(L)) *0,81*0,400*			0,64	0,400	0,800	0,20		
	0,800 Trave Legno 287a-10 (40x80(L)) *0,64*0,400*			0,81	0,400	0,800	0,26		
	0,800 Trave Legno 274a-309a (8x12(L)) *1,63*0,080*			0,64	0,400	0,800	0,20		
	0,120 Trave Legno 233a-273a (8x12(L)) *2,24*0,080*			1,63	0,080	0,120	0,02		
	0,120 Trave Legno 196a-234a (8x12(L)) *2,24*0,080*			2,24	0,080	0,120	0,02		
	0,120 Trave Legno 195a-233a (8x12(L)) *2,26*0,080*			2,24	0,080	0,120	0,02		
	0,120 Trave Legno 155a-195a (8x12(L)) *2,25*0,080*			2,26	0,080	0,120	0,02		
	0,120 Trave Legno 116a-156a (8x12(L)) *2,25*0,080*			2,25	0,080	0,120	0,02		
	0,120 Trave Legno 115a-155a (8x12(L)) *2,25*0,080*			2,25	0,080	0,120	0,02		
	0,120 Trave Legno 76a-116a (8x12(L)) *2,25*0,080*			2,25	0,080	0,120	0,02		
	0,120 Trave Legno 75a-115a (8x12(L)) *2,25*0,080*			2,25	0,080	0,120	0,02		
	0,120 Trave Legno 41a-76a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 40a-75a (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			1,75	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 273a-308a (8x12(L)) *2,61*0,080*			2,61	0,080	0,120	0,03		
	0,120 Trave Legno 234a-274a (8x12(L)) *2,61*0,080*			2,61	0,080	0,120	0,03		
	0,120 Trave Legno 1a-41a (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			1,75	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 156a-196a (8x12(L)) *2,26*0,080*			2,26	0,080	0,120	0,02		
	0,120 Trave Legno 268a-269a (40x80(L)) *0,91*0,400*			0,91	0,400	0,800	0,29		
	0,800 Trave Legno 120a-121a (40x80(L)) *0,46*0,400*			0,46	0,400	0,800	0,15		
	0,800								
	A R I P O R T A R E						14,11		68'381,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						14,11		68'381,97
	Trave Legno 313a-314a (40x80(L)) *0,46*0,400*0,800			0,46	0,400	0,800	0,15		
	Trave Legno 80a-81a (40x80(L)) *0,46*0,400*0,800			0,46	0,400	0,800	0,15		
	Trave Legno 150a-151a (40x80(L)) *0,91*0,400*0,800			0,91	0,400	0,800	0,29		
	Trave Legno 343a-344a (40x80(L)) *0,91*0,400*0,800			0,91	0,400	0,800	0,29		
	Trave Legno 110a-111a (40x80(L)) *0,91*0,400*0,800			0,91	0,400	0,800	0,29		
	Trave Legno 190a-191a (40x80(L)) *0,91*0,400*0,800			0,91	0,400	0,800	0,29		
	Trave Legno 5a-6a (40x80(L)) *0,46*0,400*0,800			0,46	0,400	0,800	0,15		
	Trave Legno 238a-239a (40x80(L)) *0,46*0,400*0,800			0,46	0,400	0,800	0,15		
	Trave Legno 160a-161a (40x80(L)) *0,46*0,400*0,800			0,46	0,400	0,800	0,15		
	Trave Legno 35a-36a (40x80(L)) *0,91*0,400*0,800			0,91	0,400	0,800	0,29		
	Trave Legno 8-230a (40x80(L)) *0,42*0,400*0,800			0,42	0,400	0,800	0,13		
	Trave Legno 229a-8 (40x80(L)) *0,24*0,400*0,800			0,24	0,400	0,800	0,08		
	Trave Legno 275a-310a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 276a-311a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 277a-312a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 9-314a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 278a-315a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 279a-316a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 281a-318a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 282a-319a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 283a-320a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 285a-322a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 286a-323a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 287a-324a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 10-325a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 288a-326a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 211a-251a (8x12(L)) *2,24*0,080*0,120			2,24	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 133a-173a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 93a-133a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 55a-93a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 251a-288a (8x12(L)) *2,61*0,080*0,120			2,61	0,080	0,120	0,03		
	Trave Legno 18a-55a (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			1,75	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 173a-211a (8x12(L)) *2,26*0,080*0,120			2,26	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 289a-327a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 212a-252a (8x12(L)) *2,24*0,080*0,120			2,24	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 134a-174a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 94a-134a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 56a-94a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 252a-289a (8x12(L)) *2,61*0,080*0,120			2,61	0,080	0,120	0,03		
	Trave Legno 19a-56a (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			1,75	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 174a-212a (8x12(L)) *2,26*0,080*0,120			2,26	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 326a-327a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	A R I P O R T A R E						17,35		68'381,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						17,35		68'381,97
	Trave Legno 288a-289a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 251a-252a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 211a-212a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 173a-174a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 133a-134a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 93a-94a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 55a-56a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 18a-19a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 290a-328a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 292a-330a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 293a-331a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 294a-332a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 11-333a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 295a-334a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 296a-335a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 297a-336a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 299a-338a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 300a-339a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 301a-340a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 303a-342a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 304a-343a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 12-345a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 305a-344a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 306a-346a (8x12(L)) *1,63*0,080*0,120			1,63	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 231a-271a (8x12(L)) *2,24*0,080*0,120			2,24	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 153a-193a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 113a-153a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 73a-113a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 271a-306a (8x12(L)) *2,61*0,080*0,120			2,61	0,080	0,120	0,03		
	Trave Legno 38a-73a (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			1,75	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 193a-231a (8x12(L)) *2,26*0,080*0,120			2,26	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 345a-346a (40x80(L)) *0,81*0,400*0,800			0,81	0,400	0,800	0,26		
	Trave Legno 12-306a (40x80(L)) *0,80*0,400*0,800			0,80	0,400	0,800	0,26		
	Trave Legno 270a-271a (40x80(L)) *0,81*0,400*0,800			0,81	0,400	0,800	0,26		
	Trave Legno 230a-231a (40x80(L)) *0,81*0,400*0,800			0,81	0,400	0,800	0,26		
	Trave Legno 192a-193a (40x80(L)) *0,81*0,400*0,800			0,81	0,400	0,800	0,26		
	Trave Legno 152a-153a (40x80(L)) *0,81*0,400*0,800			0,81	0,400	0,800	0,26		
	Trave Legno 112a-113a (40x80(L)) *0,81*0,400*0,800			0,81	0,400	0,800	0,26		
	Trave Legno 4-73a (40x80(L)) *0,81*0,400*0,800			0,81	0,400	0,800	0,26		
	Trave Legno 37a-38a (40x80(L)) *0,81*0,400*								
	A R I P O R T A R E						21,74		68'381,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						21,74		68'381,97
	0,800 Trave Legno 307a-347a (8x12(L)) *1,63*0,080*			0,81	0,400	0,800	0,26		
	0,120 Trave Legno 234a-235a (40x80(L)) *0,62*0,400*			1,63	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 197a-235a (8x12(L)) *2,24*0,080*			0,62	0,400	0,800	0,20		
	0,120 Trave Legno 309a-310a (40x80(L)) *0,62*0,400*			2,24	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 274a-275a (40x80(L)) *0,62*0,400*			0,62	0,400	0,800	0,20		
	0,800 Trave Legno 235a-275a (8x12(L)) *2,61*0,080*			0,62	0,400	0,800	0,20		
	0,120 Trave Legno 157a-197a (8x12(L)) *2,26*0,080*			2,61	0,080	0,120	0,03		
	0,120 Trave Legno 196a-197a (40x80(L)) *0,62*0,400*			2,26	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 117a-157a (8x12(L)) *2,25*0,080*			0,62	0,400	0,800	0,20		
	0,120 Trave Legno 156a-157a (40x80(L)) *0,62*0,400*			2,25	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 77a-117a (8x12(L)) *2,25*0,080*			0,62	0,400	0,800	0,20		
	0,120 Trave Legno 116a-117a (40x80(L)) *0,62*0,400*			2,25	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 42a-77a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			0,62	0,400	0,800	0,20		
	Trave Legno 76a-77a (40x80(L)) *0,62*0,400*			2,25	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 2a-42a (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			0,62	0,400	0,800	0,20		
	Trave Legno 41a-42a (40x80(L)) *0,62*0,400*			1,75	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 1a-2a (40x80(L)) *0,62*0,400*0,800			0,62	0,400	0,800	0,20		
	Trave Legno 235a-236a (40x80(L)) *0,72*0,400*			0,62	0,400	0,800	0,20		
	0,800 Trave Legno 198a-236a (8x12(L)) *2,24*0,080*			0,72	0,400	0,800	0,23		
	0,120 Trave Legno 310a-311a (40x80(L)) *0,72*0,400*			2,24	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 275a-276a (40x80(L)) *0,72*0,400*			0,72	0,400	0,800	0,23		
	0,800 Trave Legno 236a-276a (8x12(L)) *2,61*0,080*			0,72	0,400	0,800	0,23		
	0,120 Trave Legno 158a-198a (8x12(L)) *2,26*0,080*			2,61	0,080	0,120	0,03		
	0,120 Trave Legno 197a-198a (40x80(L)) *0,72*0,400*			2,26	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 118a-158a (8x12(L)) *2,25*0,080*			0,72	0,400	0,800	0,23		
	0,120 Trave Legno 157a-158a (40x80(L)) *0,72*0,400*			2,25	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 78a-118a (8x12(L)) *2,25*0,080*			0,72	0,400	0,800	0,23		
	0,120 Trave Legno 117a-118a (40x80(L)) *0,72*0,400*			2,25	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 43a-78a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			0,72	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 77a-78a (40x80(L)) *0,72*0,400*			2,25	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 3a-43a (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			0,72	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 42a-43a (40x80(L)) *0,72*0,400*			1,75	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 2a-3a (40x80(L)) *0,72*0,400*0,800			0,72	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 236a-237a (40x80(L)) *0,73*0,400*			0,72	0,400	0,800	0,23		
	0,800 Trave Legno 199a-237a (8x12(L)) *2,24*0,080*			0,73	0,400	0,800	0,23		
	0,120 Trave Legno 311a-312a (40x80(L)) *0,73*0,400*			2,24	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 276a-277a (40x80(L)) *0,73*0,400*			0,73	0,400	0,800	0,23		
	0,800 Trave Legno 237a-277a (8x12(L)) *2,61*0,080*			0,73	0,400	0,800	0,23		
	0,120 Trave Legno 159a-199a (8x12(L)) *2,26*0,080*			2,61	0,080	0,120	0,03		
	0,120 Trave Legno 198a-199a (40x80(L)) *0,73*0,400*			2,26	0,080	0,120	0,02		
	0,800			0,73	0,400	0,800	0,23		
	A R I P O R T A R E						27,18		68'381,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						27,18		68'381,97
	Trave Legno 119a-159a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 158a-159a (40x80(L)) *0,73*0,400*0,800			0,73	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 79a-119a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 118a-119a (40x80(L)) *0,73*0,400*0,800			0,73	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 44a-79a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 78a-79a (40x80(L)) *0,73*0,400*0,800			0,73	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 4a-44a (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			1,75	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 43a-44a (40x80(L)) *0,73*0,400*0,800			0,73	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 3a-4a (40x80(L)) *0,73*0,400*0,800			0,73	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 7-239a (8x12(L)) *2,24*0,080*0,120			2,24	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 239a-9 (8x12(L)) *2,61*0,080*0,120			2,61	0,080	0,120	0,03		
	Trave Legno 161a-7 (8x12(L)) *2,26*0,080*0,120			2,26	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 121a-161a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 81a-121a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 1-81a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 6a-1 (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			1,75	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 239a-240a (40x80(L)) *0,77*0,400*0,800			0,77	0,400	0,800	0,25		
	Trave Legno 200a-240a (8x12(L)) *2,24*0,080*0,120			2,24	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 314a-315a (40x80(L)) *0,77*0,400*0,800			0,77	0,400	0,800	0,25		
	Trave Legno 9-278a (40x80(L)) *0,78*0,400*0,800			0,78	0,400	0,800	0,25		
	Trave Legno 240a-278a (8x12(L)) *2,61*0,080*0,120			2,61	0,080	0,120	0,03		
	Trave Legno 162a-200a (8x12(L)) *2,26*0,080*0,120			2,26	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 7-200a (40x80(L)) *0,78*0,400*0,800			0,78	0,400	0,800	0,25		
	Trave Legno 122a-162a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 161a-162a (40x80(L)) *0,77*0,400*0,800			0,77	0,400	0,800	0,25		
	Trave Legno 82a-122a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 121a-122a (40x80(L)) *0,77*0,400*0,800			0,77	0,400	0,800	0,25		
	Trave Legno 45a-82a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 81a-82a (40x80(L)) *0,77*0,400*0,800			0,77	0,400	0,800	0,25		
	Trave Legno 7a-45a (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			1,75	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 1-45a (40x80(L)) *0,78*0,400*0,800			0,78	0,400	0,800	0,25		
	Trave Legno 6a-7a (40x80(L)) *0,77*0,400*0,800			0,77	0,400	0,800	0,25		
	Trave Legno 240a-241a (40x80(L)) *0,70*0,400*0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 201a-241a (8x12(L)) *2,24*0,080*0,120			2,24	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 315a-316a (40x80(L)) *0,70*0,400*0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 278a-279a (40x80(L)) *0,70*0,400*0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 241a-279a (8x12(L)) *2,61*0,080*0,120			2,61	0,080	0,120	0,03		
	Trave Legno 163a-201a (8x12(L)) *2,26*0,080*0,120			2,26	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 200a-201a (40x80(L)) *0,70*0,400*0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 123a-163a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 162a-163a (40x80(L)) *0,70*0,400*0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 83a-123a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 122a-123a (40x80(L)) *0,70*0,400*0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 46a-83a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 82a-83a (40x80(L)) *0,70*0,400*0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	A R I P O R T A R E						32,63		68'381,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						32,63		68'381,97
	Trave Legno 8a-46a (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			1,75	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 45a-46a (40x80(L)) *0,70*0,400*0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 7a-8a (40x80(L)) *0,70*0,400*0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 242a-243a (40x80(L)) *0,39*0,400*0,800			0,39	0,400	0,800	0,12		
	Trave Legno 203a-243a (8x12(L)) *2,24*0,080*0,120			2,24	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 317a-318a (40x80(L)) *0,39*0,400*0,800			0,39	0,400	0,800	0,12		
	Trave Legno 280a-281a (40x80(L)) *0,39*0,400*0,800			0,39	0,400	0,800	0,12		
	Trave Legno 243a-281a (8x12(L)) *2,61*0,080*0,120			2,61	0,080	0,120	0,03		
	Trave Legno 165a-203a (8x12(L)) *2,26*0,080*0,120			2,26	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 202a-203a (40x80(L)) *0,39*0,400*0,800			0,39	0,400	0,800	0,12		
	Trave Legno 125a-165a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 164a-165a (40x80(L)) *0,39*0,400*0,800			0,39	0,400	0,800	0,12		
	Trave Legno 85a-125a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 124a-125a (40x80(L)) *0,39*0,400*0,800			0,39	0,400	0,800	0,12		
	Trave Legno 48a-85a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 84a-85a (40x80(L)) *0,39*0,400*0,800			0,39	0,400	0,800	0,12		
	Trave Legno 10a-48a (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			1,75	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 47a-48a (40x80(L)) *0,39*0,400*0,800			0,39	0,400	0,800	0,12		
	Trave Legno 9a-10a (40x80(L)) *0,39*0,400*0,800			0,39	0,400	0,800	0,12		
	Trave Legno 243a-244a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 204a-244a (8x12(L)) *2,24*0,080*0,120			2,24	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 318a-319a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 281a-282a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 244a-282a (8x12(L)) *2,61*0,080*0,120			2,61	0,080	0,120	0,03		
	Trave Legno 166a-204a (8x12(L)) *2,26*0,080*0,120			2,26	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 203a-204a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 126a-166a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 165a-166a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 86a-126a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 125a-126a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 49a-86a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 85a-86a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 11a-49a (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			1,75	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 48a-49a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 10a-11a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 244a-245a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 205a-245a (8x12(L)) *2,24*0,080*0,120			2,24	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 319a-320a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 282a-283a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 245a-283a (8x12(L)) *2,61*0,080*0,120			2,61	0,080	0,120	0,03		
	Trave Legno 167a-205a (8x12(L)) *2,26*0,080*0,120			2,26	0,080	0,120	0,02		
	A R I P O R T A R E						37,30		68'381,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						37,30		68'381,97
	Trave Legno 204a-205a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 127a-167a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 166a-167a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 87a-127a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 126a-127a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 50a-87a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 86a-87a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 12a-50a (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			1,75	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 49a-50a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 11a-12a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 246a-247a (40x80(L)) *0,25*0,400*0,800			0,25	0,400	0,800	0,08		
	Trave Legno 207a-247a (8x12(L)) *2,24*0,080*0,120			2,24	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 321a-322a (40x80(L)) *0,25*0,400*0,800			0,25	0,400	0,800	0,08		
	Trave Legno 284a-285a (40x80(L)) *0,24*0,400*0,800			0,24	0,400	0,800	0,08		
	Trave Legno 247a-285a (8x12(L)) *2,61*0,080*0,120			2,61	0,080	0,120	0,03		
	Trave Legno 169a-207a (8x12(L)) *2,26*0,080*0,120			2,26	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 206a-207a (40x80(L)) *0,25*0,400*0,800			0,25	0,400	0,800	0,08		
	Trave Legno 129a-169a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 168a-169a (40x80(L)) *0,25*0,400*0,800			0,25	0,400	0,800	0,08		
	Trave Legno 89a-129a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 128a-129a (40x80(L)) *0,25*0,400*0,800			0,25	0,400	0,800	0,08		
	Trave Legno 52a-89a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 88a-89a (40x80(L)) *0,25*0,400*0,800			0,25	0,400	0,800	0,08		
	Trave Legno 14a-52a (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			1,75	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 51a-52a (40x80(L)) *0,25*0,400*0,800			0,25	0,400	0,800	0,08		
	Trave Legno 13a-14a (40x80(L)) *0,25*0,400*0,800			0,25	0,400	0,800	0,08		
	Trave Legno 247a-248a (40x80(L)) *0,70*0,400*0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 208a-248a (8x12(L)) *2,24*0,080*0,120			2,24	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 322a-323a (40x80(L)) *0,70*0,400*0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 285a-286a (40x80(L)) *0,70*0,400*0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 248a-286a (8x12(L)) *2,61*0,080*0,120			2,61	0,080	0,120	0,03		
	Trave Legno 170a-208a (8x12(L)) *2,26*0,080*0,120			2,26	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 207a-208a (40x80(L)) *0,70*0,400*0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 130a-170a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 169a-170a (40x80(L)) *0,70*0,400*0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 90a-130a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 129a-130a (40x80(L)) *0,70*0,400*0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 53a-90a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 89a-90a (40x80(L)) *0,70*0,400*0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 15a-53a (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			1,75	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 52a-53a (40x80(L)) *0,70*0,400*								
	A R I P O R T A R E						41,32		68'381,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						41,32		68'381,97
	0,800 Trave Legno 14a-15a (40x80(L)) *0,70*0,400*			0,70	0,400	0,800	0,22		
	0,800 Trave Legno 248a-249a (40x80(L)) *0,70*0,400*			0,70	0,400	0,800	0,22		
	0,800 Trave Legno 209a-249a (8x12(L)) *2,24*0,080*			0,70	0,400	0,800	0,22		
	0,120 Trave Legno 323a-324a (40x80(L)) *0,70*0,400*			2,24	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 286a-287a (40x80(L)) *0,70*0,400*			0,70	0,400	0,800	0,22		
	0,800 Trave Legno 249a-287a (8x12(L)) *2,61*0,080*			0,70	0,400	0,800	0,22		
	0,120 Trave Legno 171a-209a (8x12(L)) *2,26*0,080*			2,61	0,080	0,120	0,03		
	0,120 Trave Legno 208a-209a (40x80(L)) *0,70*0,400*			2,26	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 131a-171a (8x12(L)) *2,25*0,080*			0,70	0,400	0,800	0,22		
	0,120 Trave Legno 170a-171a (40x80(L)) *0,70*0,400*			2,25	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 91a-131a (8x12(L)) *2,25*0,080*			0,70	0,400	0,800	0,22		
	0,120 Trave Legno 130a-131a (40x80(L)) *0,70*0,400*			2,25	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 54a-91a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 90a-91a (40x80(L)) *0,70*0,400*			2,25	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 16a-54a (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 53a-54a (40x80(L)) *0,70*0,400*			1,75	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 15a-16a (40x80(L)) *0,70*0,400*			0,70	0,400	0,800	0,22		
	0,800 Trave Legno 250a-10 (8x12(L)) *2,61*0,080*0,120			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 210a-250a (8x12(L)) *2,24*0,080*			2,61	0,080	0,120	0,03		
	0,120 Trave Legno 172a-210a (8x12(L)) *2,26*0,080*			2,24	0,080	0,120	0,02		
	0,120 Trave Legno 132a-172a (8x12(L)) *2,25*0,080*			2,26	0,080	0,120	0,02		
	0,120 Trave Legno 92a-132a (8x12(L)) *2,25*0,080*			2,25	0,080	0,120	0,02		
	0,120 Trave Legno 2-92a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 17a-2 (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			1,75	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 325a-326a (40x80(L)) *0,80*0,400*			0,80	0,400	0,800	0,26		
	0,800 Trave Legno 10-288a (40x80(L)) *0,79*0,400*			0,80	0,400	0,800	0,26		
	0,800 Trave Legno 250a-251a (40x80(L)) *0,80*0,400*			0,79	0,400	0,800	0,25		
	0,800 Trave Legno 210a-211a (40x80(L)) *0,80*0,400*			0,80	0,400	0,800	0,26		
	0,800 Trave Legno 172a-173a (40x80(L)) *0,80*0,400*			0,80	0,400	0,800	0,26		
	0,800 Trave Legno 132a-133a (40x80(L)) *0,80*0,400*			0,80	0,400	0,800	0,26		
	0,800 Trave Legno 92a-93a (40x80(L)) *0,80*0,400*			0,80	0,400	0,800	0,26		
	0,800 Trave Legno 2-55a (40x80(L)) *0,80*0,400*0,800			0,80	0,400	0,800	0,26		
	Trave Legno 17a-18a (40x80(L)) *0,80*0,400*			0,80	0,400	0,800	0,26		
	0,800 Trave Legno 271a-272a (40x80(L)) *0,76*0,400*			0,80	0,400	0,800	0,26		
	0,800 Trave Legno 232a-272a (8x12(L)) *2,24*0,080*			0,76	0,400	0,800	0,24		
	0,120 Trave Legno 346a-347a (40x80(L)) *0,76*0,400*			2,24	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 306a-307a (40x80(L)) *0,76*0,400*			0,76	0,400	0,800	0,24		
	0,800 Trave Legno 272a-307a (8x12(L)) *2,61*0,080*			0,76	0,400	0,800	0,24		
	0,120 Trave Legno 194a-232a (8x12(L)) *2,26*0,080*			2,61	0,080	0,120	0,03		
	0,120 Trave Legno 231a-232a (40x80(L)) *0,76*0,400*			2,26	0,080	0,120	0,02		
	0,800			0,76	0,400	0,800	0,24		
	A R I P O R T A R E						47,40		68'381,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						47,40		68'381,97
	Trave Legno 154a-194a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 193a-194a (40x80(L)) *0,76*0,400*0,800			0,76	0,400	0,800	0,24		
	Trave Legno 114a-154a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 153a-154a (40x80(L)) *0,76*0,400*0,800			0,76	0,400	0,800	0,24		
	Trave Legno 74a-114a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 113a-114a (40x80(L)) *0,76*0,400*0,800			0,76	0,400	0,800	0,24		
	Trave Legno 39a-74a (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			1,75	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 73a-74a (40x80(L)) *0,76*0,400*0,800			0,76	0,400	0,800	0,24		
	Trave Legno 38a-39a (40x80(L)) *0,76*0,400*0,800			0,76	0,400	0,800	0,24		
	Trave Legno 230a-270a (8x12(L)) *2,24*0,080*0,120			2,24	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 270a-12 (8x12(L)) *2,61*0,080*0,120			2,61	0,080	0,120	0,03		
	Trave Legno 152a-192a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 112a-152a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 4-112a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 192a-230a (8x12(L)) *2,26*0,080*0,120			2,26	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 37a-4 (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			1,75	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 111a-151a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 151a-191a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 229a-269a (8x12(L)) *2,24*0,080*0,120			2,24	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 304a-305a (40x80(L)) *0,72*0,400*0,800			0,72	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 269a-305a (8x12(L)) *2,61*0,080*0,120			2,61	0,080	0,120	0,03		
	Trave Legno 72a-111a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 191a-229a (8x12(L)) *2,26*0,080*0,120			2,26	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 228a-229a (40x80(L)) *0,72*0,400*0,800			0,72	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 305a-12 (40x80(L)) *0,67*0,400*0,800			0,67	0,400	0,800	0,21		
	Trave Legno 72a-4 (40x80(L)) *0,66*0,400*0,800			0,66	0,400	0,800	0,21		
	Trave Legno 71a-72a (40x80(L)) *0,72*0,400*0,800			0,72	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 36a-72a (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			1,75	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 149a-150a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 110a-150a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 189a-190a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 150a-190a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 267a-268a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 228a-268a (8x12(L)) *2,24*0,080*0,120			2,24	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 342a-343a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 303a-304a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 268a-304a (8x12(L)) *2,61*0,080*0,120			2,61	0,080	0,120	0,03		
	Trave Legno 71a-110a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 109a-110a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 34a-35a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 190a-228a (8x12(L)) *2,26*0,080*								
	A R I P O R T A R E						51,81		68'381,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						51,81		68'381,97
	0,120 Trave Legno 227a-228a (40x80(L)) *0,71*0,400* 0,800			2,26	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 35a-71a (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120 Trave Legno 70a-71a (40x80(L)) *0,71*0,400* 0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 148a-149a (40x80(L)) *0,31*0,400* 0,800			1,75	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 148a-149a (40x80(L)) *0,31*0,400* 0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 109a-149a (8x12(L)) *2,25*0,080* 0,120			0,31	0,400	0,800	0,10		
	Trave Legno 188a-189a (40x80(L)) *0,31*0,400* 0,800			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 149a-189a (8x12(L)) *2,25*0,080* 0,120			0,31	0,400	0,800	0,10		
	Trave Legno 266a-267a (40x80(L)) *0,31*0,400* 0,800			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 227a-267a (8x12(L)) *2,24*0,080* 0,120			0,31	0,400	0,800	0,10		
	Trave Legno 341a-342a (40x80(L)) *0,31*0,400* 0,800			2,24	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 302a-303a (40x80(L)) *0,31*0,400* 0,800			0,31	0,400	0,800	0,10		
	Trave Legno 267a-303a (8x12(L)) *2,61*0,080* 0,120			0,31	0,400	0,800	0,10		
	Trave Legno 70a-109a (8x12(L)) *2,25*0,080* 0,120			2,61	0,080	0,120	0,03		
	Trave Legno 108a-109a (40x80(L)) *0,31*0,400* 0,800			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 33a-34a (40x80(L)) *0,31*0,400* 0,800			0,31	0,400	0,800	0,10		
	Trave Legno 189a-227a (8x12(L)) *2,26*0,080* 0,120			0,31	0,400	0,800	0,10		
	Trave Legno 226a-227a (40x80(L)) *0,31*0,400* 0,800			2,26	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 34a-70a (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120 Trave Legno 69a-70a (40x80(L)) *0,31*0,400* 0,800			0,31	0,400	0,800	0,10		
	Trave Legno 264a-265a (40x80(L)) *0,70*0,400* 0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 225a-265a (8x12(L)) *2,24*0,080* 0,120			2,24	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 339a-340a (40x80(L)) *0,70*0,400* 0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 300a-301a (40x80(L)) *0,70*0,400* 0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 265a-301a (8x12(L)) *2,61*0,080* 0,120			2,61	0,080	0,120	0,03		
	Trave Legno 187a-225a (8x12(L)) *2,26*0,080* 0,120			2,26	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 224a-225a (40x80(L)) *0,70*0,400* 0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 147a-187a (8x12(L)) *2,25*0,080* 0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 186a-187a (40x80(L)) *0,70*0,400* 0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 107a-147a (8x12(L)) *2,25*0,080* 0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 146a-147a (40x80(L)) *0,70*0,400* 0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 68a-107a (8x12(L)) *2,25*0,080* 0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 106a-107a (40x80(L)) *0,70*0,400* 0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 32a-68a (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120 Trave Legno 67a-68a (40x80(L)) *0,70*0,400* 0,800			1,75	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 31a-32a (40x80(L)) *0,70*0,400* 0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 263a-264a (40x80(L)) *0,70*0,400* 0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 224a-264a (8x12(L)) *2,24*0,080* 0,120			2,24	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 338a-339a (40x80(L)) *0,70*0,400* 0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 299a-300a (40x80(L)) *0,70*0,400*								
	A R I P O R T A R E						55,95		68'381,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						55,95		68'381,97
	0,800 Trave Legno 264a-300a (8x12(L)) *2,61*0,080*			0,70	0,400	0,800	0,22		
	0,120 Trave Legno 186a-224a (8x12(L)) *2,26*0,080*			2,61	0,080	0,120	0,03		
	0,120 Trave Legno 223a-224a (40x80(L)) *0,70*0,400*			2,26	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 146a-186a (8x12(L)) *2,25*0,080*			0,70	0,400	0,800	0,22		
	0,120 Trave Legno 185a-186a (40x80(L)) *0,70*0,400*			2,25	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 106a-146a (8x12(L)) *2,25*0,080*			0,70	0,400	0,800	0,22		
	0,120 Trave Legno 145a-146a (40x80(L)) *0,70*0,400*			2,25	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 67a-106a (8x12(L)) *2,25*0,080*			0,70	0,400	0,800	0,22		
	0,120 Trave Legno 105a-106a (40x80(L)) *0,70*0,400*			2,25	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 31a-67a (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			0,70	0,400	0,800	0,22		
	0,800 Trave Legno 66a-67a (40x80(L)) *0,70*0,400*			1,75	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 30a-31a (40x80(L)) *0,70*0,400*			0,70	0,400	0,800	0,22		
	0,800 Trave Legno 262a-263a (40x80(L)) *0,48*0,400*			0,70	0,400	0,800	0,22		
	0,800 Trave Legno 223a-263a (8x12(L)) *2,24*0,080*			0,48	0,400	0,800	0,15		
	0,120 Trave Legno 337a-338a (40x80(L)) *0,48*0,400*			2,24	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 298a-299a (40x80(L)) *0,47*0,400*			0,48	0,400	0,800	0,15		
	0,800 Trave Legno 263a-299a (8x12(L)) *2,61*0,080*			0,47	0,400	0,800	0,15		
	0,120 Trave Legno 185a-223a (8x12(L)) *2,26*0,080*			2,61	0,080	0,120	0,03		
	0,120 Trave Legno 222a-223a (40x80(L)) *0,48*0,400*			2,26	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 145a-185a (8x12(L)) *2,25*0,080*			0,48	0,400	0,800	0,15		
	0,120 Trave Legno 184a-185a (40x80(L)) *0,48*0,400*			2,25	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 105a-145a (8x12(L)) *2,25*0,080*			0,48	0,400	0,800	0,15		
	0,120 Trave Legno 144a-145a (40x80(L)) *0,48*0,400*			2,25	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 66a-105a (8x12(L)) *2,25*0,080*			0,48	0,400	0,800	0,15		
	0,120 Trave Legno 104a-105a (40x80(L)) *0,48*0,400*			2,25	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 30a-66a (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			0,48	0,400	0,800	0,15		
	0,800 Trave Legno 65a-66a (40x80(L)) *0,48*0,400*			1,75	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 29a-30a (40x80(L)) *0,48*0,400*			0,48	0,400	0,800	0,15		
	0,800 Trave Legno 260a-261a (40x80(L)) *0,70*0,400*			0,48	0,400	0,800	0,15		
	0,800 Trave Legno 221a-261a (8x12(L)) *2,24*0,080*			0,70	0,400	0,800	0,22		
	0,120 Trave Legno 335a-336a (40x80(L)) *0,70*0,400*			2,24	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 296a-297a (40x80(L)) *0,70*0,400*			0,70	0,400	0,800	0,22		
	0,800 Trave Legno 261a-297a (8x12(L)) *2,61*0,080*			0,70	0,400	0,800	0,22		
	0,120 Trave Legno 183a-221a (8x12(L)) *2,26*0,080*			2,61	0,080	0,120	0,03		
	0,120 Trave Legno 220a-221a (40x80(L)) *0,70*0,400*			2,26	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 143a-183a (8x12(L)) *2,25*0,080*			0,70	0,400	0,800	0,22		
	0,120 Trave Legno 182a-183a (40x80(L)) *0,70*0,400*			2,25	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 103a-143a (8x12(L)) *2,25*0,080*			0,70	0,400	0,800	0,22		
	0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	A R I P O R T A R E						60,33		68'381,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						60,33		68'381,97
	Trave Legno 142a-143a (40x80(L)) *0,70*0,400*0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 64a-103a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 102a-103a (40x80(L)) *0,70*0,400*0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 28a-64a (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			1,75	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 63a-64a (40x80(L)) *0,70*0,400*0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 27a-28a (40x80(L)) *0,70*0,400*0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 259a-260a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 220a-260a (8x12(L)) *2,24*0,080*0,120			2,24	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 334a-335a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 295a-296a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 260a-296a (8x12(L)) *2,61*0,080*0,120			2,61	0,080	0,120	0,03		
	Trave Legno 182a-220a (8x12(L)) *2,26*0,080*0,120			2,26	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 219a-220a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 142a-182a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 181a-182a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 102a-142a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 141a-142a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 63a-102a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 101a-102a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 27a-63a (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			1,75	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 62a-63a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 26a-27a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 258a-259a (40x80(L)) *0,64*0,400*0,800			0,64	0,400	0,800	0,20		
	Trave Legno 219a-259a (8x12(L)) *2,24*0,080*0,120			2,24	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 333a-334a (40x80(L)) *0,64*0,400*0,800			0,64	0,400	0,800	0,20		
	Trave Legno 11-295a (40x80(L)) *0,64*0,400*0,800			0,64	0,400	0,800	0,20		
	Trave Legno 259a-295a (8x12(L)) *2,61*0,080*0,120			2,61	0,080	0,120	0,03		
	Trave Legno 181a-219a (8x12(L)) *2,26*0,080*0,120			2,26	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 218a-219a (40x80(L)) *0,64*0,400*0,800			0,64	0,400	0,800	0,20		
	Trave Legno 141a-181a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 180a-181a (40x80(L)) *0,64*0,400*0,800			0,64	0,400	0,800	0,20		
	Trave Legno 101a-141a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 140a-141a (40x80(L)) *0,64*0,400*0,800			0,64	0,400	0,800	0,20		
	Trave Legno 62a-101a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 100a-101a (40x80(L)) *0,64*0,400*0,800			0,64	0,400	0,800	0,20		
	Trave Legno 26a-62a (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			1,75	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 3-62a (40x80(L)) *0,64*0,400*0,800			0,64	0,400	0,800	0,20		
	Trave Legno 25a-26a (40x80(L)) *0,64*0,400*0,800			0,64	0,400	0,800	0,20		
	Trave Legno 218a-258a (8x12(L)) *2,24*0,080*0,120			2,24	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 258a-11 (8x12(L)) *2,61*0,080*0,120			2,61	0,080	0,120	0,03		
	A R I P O R T A R E						65,47		68'381,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						65,47		68'381,97
	Trave Legno 180a-218a (8x12(L)) *2,26*0,080*0,120			2,26	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 140a-180a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 100a-140a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 3-100a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 25a-3 (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			1,75	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 256a-257a (40x80(L)) *0,70*0,400*0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 217a-257a (8x12(L)) *2,24*0,080*0,120			2,24	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 331a-332a (40x80(L)) *0,70*0,400*0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 293a-294a (40x80(L)) *0,70*0,400*0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 257a-294a (8x12(L)) *2,61*0,080*0,120			2,61	0,080	0,120	0,03		
	Trave Legno 179a-217a (8x12(L)) *2,26*0,080*0,120			2,26	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 216a-217a (40x80(L)) *0,70*0,400*0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 139a-179a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 178a-179a (40x80(L)) *0,70*0,400*0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 99a-139a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 138a-139a (40x80(L)) *0,70*0,400*0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 61a-99a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 98a-99a (40x80(L)) *0,70*0,400*0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 24a-61a (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			1,75	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 60a-61a (40x80(L)) *0,70*0,400*0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 23a-24a (40x80(L)) *0,70*0,400*0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 255a-256a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 216a-256a (8x12(L)) *2,24*0,080*0,120			2,24	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 330a-331a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 292a-293a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 256a-293a (8x12(L)) *2,61*0,080*0,120			2,61	0,080	0,120	0,03		
	Trave Legno 178a-216a (8x12(L)) *2,26*0,080*0,120			2,26	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 215a-216a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 138a-178a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 177a-178a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 98a-138a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 137a-138a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 60a-98a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			2,25	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 97a-98a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 23a-60a (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			1,75	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 59a-60a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 22a-23a (40x80(L)) *0,71*0,400*0,800			0,71	0,400	0,800	0,23		
	Trave Legno 254a-255a (40x80(L)) *0,36*0,400*0,800			0,36	0,400	0,800	0,12		
	Trave Legno 215a-255a (8x12(L)) *2,24*0,080*0,120			2,24	0,080	0,120	0,02		
	Trave Legno 329a-330a (40x80(L)) *0,36*0,400*0,800			0,36	0,400	0,800	0,12		
	Trave Legno 291a-292a (40x80(L)) *0,35*0,400*								
	A R I P O R T A R E						70,18		68'381,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						70,18		68'381,97
	0,800 Trave Legno 255a-292a (8x12(L)) *2,61*0,080*			0,35	0,400	0,800	0,11		
	0,120 Trave Legno 177a-215a (8x12(L)) *2,26*0,080*			2,61	0,080	0,120	0,03		
	0,120 Trave Legno 214a-215a (40x80(L)) *0,36*0,400*			2,26	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 137a-177a (8x12(L)) *2,25*0,080*			0,36	0,400	0,800	0,12		
	0,120 Trave Legno 176a-177a (40x80(L)) *0,36*0,400*			2,25	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 97a-137a (8x12(L)) *2,25*0,080*			0,36	0,400	0,800	0,12		
	0,120 Trave Legno 136a-137a (40x80(L)) *0,36*0,400*			2,25	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 59a-97a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			0,36	0,400	0,800	0,12		
	Trave Legno 96a-97a (40x80(L)) *0,36*0,400*			2,25	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 22a-59a (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			0,36	0,400	0,800	0,12		
	Trave Legno 58a-59a (40x80(L)) *0,36*0,400*			1,75	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 21a-22a (40x80(L)) *0,36*0,400*			0,36	0,400	0,800	0,12		
	0,800 Trave Legno 252a-253a (40x80(L)) *0,70*0,400*			0,36	0,400	0,800	0,12		
	0,800 Trave Legno 213a-253a (8x12(L)) *2,24*0,080*			0,70	0,400	0,800	0,22		
	0,120 Trave Legno 327a-328a (40x80(L)) *0,70*0,400*			2,24	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 289a-290a (40x80(L)) *0,70*0,400*			0,70	0,400	0,800	0,22		
	0,800 Trave Legno 253a-290a (8x12(L)) *2,61*0,080*			0,70	0,400	0,800	0,22		
	0,120 Trave Legno 175a-213a (8x12(L)) *2,26*0,080*			2,61	0,080	0,120	0,03		
	0,120 Trave Legno 212a-213a (40x80(L)) *0,70*0,400*			2,26	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 135a-175a (8x12(L)) *2,25*0,080*			0,70	0,400	0,800	0,22		
	0,120 Trave Legno 174a-175a (40x80(L)) *0,70*0,400*			2,25	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 95a-135a (8x12(L)) *2,25*0,080*			0,70	0,400	0,800	0,22		
	0,120 Trave Legno 134a-135a (40x80(L)) *0,70*0,400*			2,25	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 57a-95a (8x12(L)) *2,25*0,080*0,120			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 94a-95a (40x80(L)) *0,70*0,400*			2,25	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 20a-57a (8x12(L)) *1,75*0,080*0,120			0,70	0,400	0,800	0,22		
	Trave Legno 56a-57a (40x80(L)) *0,70*0,400*			1,75	0,080	0,120	0,02		
	0,800 Trave Legno 19a-20a (40x80(L)) *0,70*0,400*			0,70	0,400	0,800	0,22		
	0,800			0,70	0,400	0,800	0,22		
	SOMMANO...	m³					73,27	1'500,04	109'907,93
	Parziale OPERE STRUTTURALI (SpCat 2) euro								174'315,75
	A R I P O R T A R E								178'289,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								178'289,90
10 / 21 NP.ED.02	OPERE FINITURA COPERTURA LAMELLARE (SpCat 3) Perlinato di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera ... i onere e magistero. - per ogni m² di superficie effettiva Perlinato di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. - per ogni m² di superficie effettiva 22,00*16,000	m²		22,00	16,000		352,00		
	SOMMANO...						352,00	42,10	14'819,20
11 / 22 NP.ED.03	Barriera al vapore termoadesiva costituita da membrana bi ... fibra di vetro e lamina d'alluminio (12 µ), spessore 3 mm Barriera al vapore termoadesiva costituita da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica, munita di strisce termoadesive a base di elastomeri per l'incollaggio dei pannelli isolanti, spalmate per il 40% della faccia superiore, flessibilità a freddo -15 °C e trasmissione del vapore acqueo (EN 1931) µ = 1.500.000 quale barriera a vapore e collante per sistemi termocoibenti, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito rinforzato stabilizzato con fibra di vetro e lamina d'alluminio (12 µ), spessore 3 mm 352,00	mq					352,00		
	SOMMANO...						352,00	9,10	3'203,20
12 / 23 NP.ED.04	Pannello composito per copertura termoisolante prodotto c ... spessore isolante 100 mm, trasmittanza termica 0,22 W/m²K Pannello composito per copertura termoisolante prodotto con sistema in continuo costituito da rivestimento esterno in lamiera di alluminio o acciaio preverniciato con greche interasse 250 mm ed altezza 40 mm, interposto strato di schiuma isolante in poliuretano espanso di densità 35 ÷ 40 kg/m³ iniettato a bassa pressione di spessore variabile, rivestimento interno liscio con micronervature con interasse 50 mm; larghezza utile del pannello pari a 1000 mm:[B33027] rivestimento esterno in alluminio preverniciato spessore 0,6 mm ed interno in alluminio preverniciato spessore 0,4 mm, spessore isolante: [B33027f] spessore isolante 100 mm, trasmittanza termica 0,22 W/m²K 294 352,00	mq					352,00		
	SOMMANO...						352,00	40,08	14'108,16
13 / 24 15.04.11.002	Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non i ... leta ed a perfetta regola d'arte. in lamiera preverniciata Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in lamiera preverniciata 2,00*22,00 2,00*16,00	m	2,00	22,00			44,00		
			2,00	16,00			32,00		
	SOMMANO...						76,00	43,99	3'343,24
	A R I P O R T A R E								213'763,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								213'763,70
14 / 25 15.04.13.002	Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm 10,00*7,000								
	SOMMANO...	m	10,00			7,000	70,00		
							70,00	34,07	2'384,90
	Parziale OPERE FINITURA COPERTURA LAMELLARE (SpCat 3) euro								37'858,70
	A R I P O R T A R E								216'148,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								216'148,60
	OPERE FINITURA ESTERNE (SpCat 4)								
15 / 26 02.01.04	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con ... di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. prospetti lato scuola *2,00*17,80*0,300*6,400 prospetti lato cancello *2,00*12,35*0,300*6,400 a detrarre infissi *-47,10		2,00 2,00	17,80 12,35	0,300 0,300	6,400 6,400	68,35 47,42 -47,10		
	Sommano positivi...	m³					115,77		
	Sommano negativi...	m³					-47,10		
	SOMMANO...	m³					68,67	226,39	15'546,20
16 / 27 12.02.06.006	Fornitura e posa in opera di rivestimento termoiso ... e 6 cm - Finitura con intonaco minerale silossanico Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European Technical Assessment) rilasciato al fabbricante da un TAB (Technical Assessment Bodies) in accordo con l'EAD 040083-00-0404 con tutti i suoi componenti, costituito da: lastre in polistirene espanso sinterizzato, addizionato con grafite di aspetto grigio, marchiato CE, densità 15÷18 kg/m³, conforme alla norma UNI EN 13163, con classi di tolleranza dimensionale L2,W2,T2,S2,P4, conformi alla norma UNI EN 13499 SATE/ETICS, con classe di Reazione al Fuoco E (Classe B-d2-s0 del sistema completo) secondo la UNI EN 13501 e di diffusione del vapore secondo la DIN 4108, con rasante-collante su tutto il perimetro, e due o tre punti al centro, compreso il fissaggio con tasselli ad espansione a taglio termico a vite o a percussione, compresi i profili di partenza, in alluminio ed i profili paraspigoli, in plastica con rete in fibra di vetro, per il corretto ancoraggio alla rasatura armata, compresi i rinforzi sugli angoli degli infissi e gli eventuali profili con gocciolatoio. Successiva rasatura armata sulle lastre in polistirene, con rasante-collante e rete in fibra di vetro con maglia 5'5 mm, non inferiore a 150 g/m², indemagliabile, cucita ai quattro angoli, con appretto antialcalino. Il sistema è finito con intonachino con grana minima 1,2 mm, acril-silossanico antimuffa e antialga o acrilico, altamente permeabile al vapore e altamente idrorepellente, conforme alla norma DIN 4108.3, nei colori a scelta della D.L., purché con indice di riflessione della luce maggiore di 20 compresi gli eventuali risvolti di raccordo. Compresa la preparazione delle superfici con fondo di ancoraggio a base di resine sintetiche copolimere, gli sfridi e quanto altro occorra per dare l'opera a regola d'arte. Eventuali interventi di consolidamento dei supporti sono da computarsi a parte. pannelli spessore 6 cm - Finitura con intonaco minerale silossanico								
	A R I P O R T A R E								231'694,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								231'694,80
17 / 28 12.02.07	2,00*17,80*6,400		2,00	17,80		6,400	227,84		
	2,00*12,35*6,400		2,00	12,35		6,400	158,08		
	a detrarre infissi *-47,10						-47,10		
	Sommano positivi...	m²					385,92		
	Sommano negativi...	m²					-47,10		
	SOMMANO...	m²					338,82	118,97	40'309,42
17 / 28 12.02.07	Sovrapprezzo di cui alla voce 12.2.6, per ogni cm in più di spessore oltre i 6 cm.								
	Sovrapprezzo di cui alla voce 12.2.6, per ogni cm in più di spessore oltre i 6 cm.								
	338,82*6,400		338,82			6,400	2'168,45		
	SOMMANO...	m²					2'168,45	3,00	6'505,35
18 / 29 NP.ED.05	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricamera, dimensione minima del telaio a murare mm 70 x 70, dimensione minima anta mobile mm 70 x 80, colore standard RAL 1013, spessore minimo delle pareti secondo norme RAL-RG 716/1. Dovranno essere dotati di precamera esterna di ventilazione e drenaggio e, con il piano della base interna inclinato per meglio favorire eventuali evacuazioni dell'acqua verso l'esterno. Predisposti di sede continua per l'alloggiamento di guarnizioni in EPDM di tenuta sull'anta mobile e sul telaio. Il telaio fisso conterrà in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra. Gli angoli del telaio e dell'anta dovranno essere termosaldati. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, abbattimento acustico non inferiore a 40 dB e comunque secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, comportamento al fuoco classe 1 autoestinguente. Gli accessori di chiusura (dispositivo antiribalta) saranno in acciaio corredati di cerniera frizionata, errata manovra e dispositivo alza anta, compreso di maniglia in duralluminio. I serramenti dovranno essere corredati di guarnizioni a vetro di tenuta in EPDM posta sull'anta nella battuta esterna in modo continuo escludendo ogni taglio o giunzioni negli angoli. Rinforzi metallici inseriti in tutti i 4 lati del telaio a murare e delle ante con larghezza superiore a 600 mm, saranno in acciaio zincato atti a dare resistenza meccanica ai profili in PVC; lo spessore delle pareti sarà dimensionato in relazione alle sollecitazioni statiche dell'infisso. Il telaio e le ante mobili saranno dotati di fori di drenaggio. Il collegamento dei serramenti con il telaio non dovrà dar luogo a vibrazioni, infiltrazioni d'aria o d'acqua per mezzo di sigillanti al silicone, eseguito a perfetta regola d'arte. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri e dell'avvolgibile in plastica pesante di colore a scelta della D.L..A due ante-								
	A R I P O R T A R E								278'509,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								278'509,57
19 / 41 NP.ED.06	scorrevole traslante (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): - Superficie minima di misurazione m² 3,00. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,3 W/(m²/K) con vetro stratificato di sicurezza 6/7 - 16 - 8/9								
	3,00*0,550*3,000		3,00		0,550	3,000	4,95		
	3,00*2,450*3,000		3,00		2,450	3,000	22,05		
	1,800*3,000				1,800	3,000	5,40		
	2,00*2,450*3,000		2,00		2,450	3,000	14,70		
	SOMMANO...	m/s2					47,10	708,73	33'381,18
	Fornitura e collocazione di struttura estensibile a panto ... LUNG 10,00x LARG 2,00x H. UTILE : 2, 40 m / H. TOT : 2, 72								
	Fornitura e collocazione di struttura estensibile a pantografo formata da arcate in alluminio anodizzato argento, collegate fra loro da pantografi in trafilato d'alluminio verniciati alle polveri poliestere.								
	La copertura sarà realizzata da teli singoli in tessuto Pvc Poly RS ignifugo in cl.2, con peso di 650 gr/mq con passo di circa un metro, infilati nelle ogive di ogni centina. Dim LUNG 10,00x LARG 2,00x H. UTILE : 2, 40 m / H. TOT : 2, 72						1,00		
	1,00								
	SOMMANO...	cadauno					1,00	4'886,52	4'886,52
	Parziale OPERE FINITURA ESTERNE (SpCat 4) euro								100'628,67
	A R I P O R T A R E								316'777,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								316'777,27
	OPERE FINITURA INTERNE (SpCat 5)								
20 / 10 05.01.11.001	Massetto di sottofondo isolante per p ... rretta regola d'arte. realizzato all'interno degli edifici Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d'argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. realizzato all'interno degli edifici 16,50*11,500	m²					189,75	24,34	4'618,52
	SOMMANO...			16,50	11,500		189,75		
21 / 11 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosalda ... e dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosalda a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. 435,00	kg					435,00	3,45	1'500,75
	SOMMANO...						435,00		
22 / 12 05.02.08	Fornitura e posa in opera di rivestimento autolivellante ... tero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di rivestimento autolivellante per pavimentazioni ad uso industriale e pubblico, dotato di barriera al vapore, mediante applicazione, dello spessore da 2 a 4 mm, di formulato epossidico bicomponente fillerizzato di colore neutro, caricato nel rapporto 1:1 con sabbia di quarzo con granulometria massima di 0,25 mm. Il prodotto, durante la fase di perparazione, potrà essere colorato con un idoneo colorante in pasta e dovrà essere applicato previa stesura in doppia mano di primer epossidico bicomponente fillerizzato con successivo spolvero di sabbia di quarzo di granulometria massima di 0,5 mm. Il sistema dovrà possedere le seguenti caratteristiche prestazionali a 7 gg e 23 gg: Adesione (DIN ISO 4624) (N/mm²): > 1,5Resistenza all'abrasione taber (Mola CS17 - 1.000 giri - 1.000 grammi) (mg): 70Coeff. dilataz termica (DIN 53752) °k: 86×10- 6Resistenza a compressione (UNI EN 196/1) (N/mm²): 67Resistenza a flessione (UNI EN 196/1) (N/mm²): 28Modulo elastico in compressione (DIN 1048) (N/ mm²): 6.504Resistenza alla temperatura (all'aria) (°C): -20 ± 60Aspetto: lucido. Il materiale dovrà essere steso secondo le seguenti stratigrafie: 1° strato - due mani di primer								
	A R I P O R T A R E								322'896,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								322'896,54
23 / 13 05.01.52	epossidico; 2° strato - autolivellante epossidico 3 mm. E' compreso nel prezzo ogni onere e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte. 189,75	m²					189,75		
	SOMMANO...						189,75	85,60	16'242,60
24 / 14 05.02.11	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cl ... uso la preparazione del sottofondo da compensarsi a parte. Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cloruro di polivinile, senza ftalati, in teli di larghezza 200 cm, spessore 2,00 mm e strato d'usura di 0,7 mm, con una superficie trattata con finish protettivo poliuretanico che faciliti la manutenzione ordinaria e straordinaria rendendolo idoneo per tutti i tipi di ambienti. Lo strato intermedio in fibra di vetro garantisce un'ottima stabilità dimensionale <0,10%. Lo strato inferiore in schiuma di vinile ad alta densità garantisce un'alta resistenza all'impronta residua 0,02 di valore medio, abbattimento acustico 5db. Classe d'uso 34+43, resistenza all'abrasione Gruppo t, antiscivolo R9, Reazione al fuoco Bfl-s1, antistatico, idoneo per riscaldamento a pavimento. I sottofondi dovranno essere lisci, consistenti, privi di crepe, asciutti, con un'umidità inferiore al 2,0%. Per quanto sopra e per quanto riguarda le rasature ed i collanti idonei attenersi alle prescrizioni delle case produttrici di collanti in base al tipo di massetto o supporto. Ove richiesto, si procederà alla saldatura a caldo dei giunti con apposito cordolo. A posa ultimata, il pavimento dovrà essere perfettamente pulito ed opportunamente protetto, per impedire che possa essere danneggiato durante l'esecuzione di eventuali opere successive. La ceratura non è necessaria. Inclusi i collanti ed escluso la preparazione del sottofondo da compensarsi a parte. 16,50*11,500	m²		16,50	11,500		189,75		
	SOMMANO...						189,75	52,78	10'015,01
25 / 15 09.01.13	Formazione della sguscia e del battiscopa di h. 10 cm da ... al pavimento con cordolo a caldo, incluso materiali. Formazione della sguscia e del battiscopa di h. 10 cm da terra, opportunatamente saldato al pavimento con cordolo a caldo, incluso materiali. 2,00*[16,5+11,5]	m	2,00	28,00			56,00		
	SOMMANO...						56,00	26,46	1'481,76
25 / 15 09.01.13	Intonaco civile per interno premiscelato, dello spe ... ere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Intonaco civile per interno premiscelato, dello spessore complessivo di 2,5 cm, a base di gesso emidrato ed anidro, inerti minerali leggeri e isolanti, miscelati con idonei aggreganti, atto ad assicurare un contributo all'isolamento termico (coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,129 W/m²K nonché una protezione antincendio REI 120 sulla faccia esposta al fuoco, su parete di forati da 8 cm) formato da uno strato applicato a macchina, con predisposti i sesti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. 2,00*[16,5+11,5]*6,400 A DETRARRE INFISSI POS.N.36 *-47,10		2,00	28,00		6,400	358,40 -47,10		
	A DETRARRE INFISSI POS.N.36 *-47,10								
	A R I P O R T A R E						311,30		350'635,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						311,30		350'635,91
	Sommano positivi...	m²					358,40		
	Sommano negativi...	m²					-47,10		
	SOMMANO...	m²					311,30	18,39	5'724,81
26 / 16 09.01.14	Fornitura e posa in opera di strato di finitura per inton ... ere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di strato di finitura per intonaco civile di cui alla voce 9.1.13, applicata a mano fino a dare la superficie lisciata a regola d'arte e pronta per la coloritura, compreso l'onere per la formazione di spigoli, angoli, le suggellature all'incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti, etc., ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. 311,30						311,30		
	SOMMANO...	m²					311,30	11,33	3'527,03
27 / 17 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di ... orre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 311,30						311,30		
	SOMMANO...	m²					311,30	5,89	1'833,56
28 / 18 10.01.01.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qu ... a a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili soglie per infissi *3,00*3,00*0,350 soglie per infissi *3,00*2,45*0,350 soglie per infissi *2,00*2,45*0,350 soglie per infissi *1,00*1,80*0,350		3,00 3,00 2,00 1,00	3,00 2,45 2,45 1,80	0,350 0,350 0,350 0,350		3,15 2,57 1,72 0,63		
	SOMMANO...	m²					8,07	109,02	879,79
29 / 19 10.01.08	Formazione di battentatura del medesimo marmo di cui all' ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Formazione di battentatura del medesimo marmo di cui all'art. 10.1.1, di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, avente sezione retta non inferiore a 12 cm, compreso l'onere della lucidatura, della formazione dell'incavo per l'alloggiamento, della collocazione con idoneo collante, della pulitura ed								
	A R I P O R T A R E								362'601,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								362'601,10
30 / 20 10.01.10	ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 8,07						8,07		
	SOMMANO...	m					8,07	33,44	269,86
	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.								
	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.								
	finestre a nastro *2,00*3,00		2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO...	m					6,00	3,73	22,38
	Parziale OPERE FINITURA INTERNE (SpCat 5) euro								46'116,07
	A R I P O R T A R E								362'893,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								362'893,34
31 / 39 14.08.05.002	IMPIANTO ILLUMINAZIONE (SpCat 6) Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED ad al ... cchio a sospensione. Flusso luminoso da 5600 a 5800 lumen. Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED ad alte prestazioni in grado di garantire il rispetto dell'illuminamento cilindrico sul piano verticale (luce diffusa) in accordo con il punto 4.6 della UNI EN 12464-1. L'apparecchio, sia esso ad incasso, a plafone o a sospensione, dovrà essere costituito da un corpo in lamiera d'acciaio verniciato a polvere, e dovrà garantire la distribuzione della luce sia in forma diretta, che in forma indiretta. La sua componente diretta sarà resa attraverso un'ottica lenticolare, microprismatica o altra tipologia in grado di garantire un controllo dell'abbagliamento in conformità alla Norma UNI EN 12464 con valori di UGR <19 e luminanza L65<3000 cd/m². La componente indiretta dovrà invece garantire l'illuminamento cilindrico medio mantenuto nello spazio dell'attività. Dovrà essere garantita una durata dei LED di 50.000 h con rimanente 80% di flusso iniziale. L'efficienza minima complessiva dell'apparecchio dovrà essere: - per gli apparecchi a sospensione 120 lm/W (t=25°C) con indice di resa cromatica minimo pari a 80 e temperatura di colore 3000K o 4000K. - per gli apparecchi ad incasso e a plafone 95 lm/W (t=25°C) con indice di resa cromatica minimo pari a 80 e temperatura di colore 3000K o 4000K. La tolleranza di colore non dovrà essere superiore a 3 ellissi di MacAdam. L'apparecchio dovrà essere dotato di due driver dimmerabili DALI o DALI 2 indipendenti uno per la parte di luce diretta e uno per quella indiretta, con la possibilità di pilotarli in contemporanea. In caso di apparecchio a sospensione è compresa la fune di acciaio regolabile in altezza. Nel caso di apparecchio incassato sono compensati gli accessori per il montaggio in controsoffitto compreso l'eventuale onere dello smontaggio, modifica e rimontaggio dei pannelli di controsoffitto. Sono altresì compresi gli oneri del cablaggio e degli accessori elettrici (fusibile interno, passacavo, ecc.) anche per eventuali realizzazioni a fila continua, e di ogni altro onere e magistero. L'efficienza minima richiesta deve essere riferita all'intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. apparecchio a sospensione. Flusso luminoso da 5600 a 5800 lumen. 10,00								
	SOMMANO...	cad					10,00		
							10,00	597,26	5'972,60
32 / 40 14.08.11.004	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazion ... lusso Luminoso equivalente FL.8W - aut. 1h – Autodiagnosi Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato trasparente, resistente agli urti in classe minima IK07 e con grado di protezione IP65. L'apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad incasso in controsoffitto, a parete, a soffitto o a sospensione. Versione tradizionale, con autodiagnosi o centralizzata, per funzionamento in "Sola Emergenza (SE)". Nel caso di versione con autodiagnosi l'apparecchio deve essere in grado di effettuare l'autodiagnosi con test periodici di								
	A R I P O R T A R E								368'865,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								368'865,94
	funzionamento e di ricarica e con segnalazione dello stato attraverso LED ben visibili sull'apparecchio. Nel caso di versione centralizzata deve essere predisposto per il controllo e la diagnosi sia locale che remota attraverso centrale di controllo. Nel caso di apparecchio adatto al funzionamento centralizzato sono compresi i moduli interni di comunicazione se ad onde radio o onde convogliate e l'aliquota del bus di controllo se con controllo filare. L'apparecchio deve garantire la ricarica completa in 12 ore. Sono compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo , passatubo, ecc), eventuali scatole o cornici e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.8W - aut. 1h – Autodiagnosi 10,00						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	166,04	1'660,40
	Parziale IMPIANTO ILLUMINAZIONE (SpCat 6) euro								7'633,00
	A R I P O R T A R E								370'526,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								370'526,34
	SICUREZZA (SpCat 7)								
33 / 30 26.01.01.002	Approntamento di ponteggio in elementi portanti met ... primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane. munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio 2,00*17,80*6,400 2,00*12,35*6,400 a sbalzo per copertura *2,00*22,00*1,000 2,00*16,00*1,000		2,00 2,00 2,00 2,00	17,80 12,35 22,00 16,00		6,400 6,400 1,000 1,000	227,84 158,08 44,00 32,00		
	SOMMANO...	m²					461,92	9,57	4'420,57
34 / 31 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi p ... di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni [461,92*6]		2771,52				2'771,52		
	SOMMANO...	m²xmes e					2'771,52	1,64	4'545,29
35 / 32 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui ... o. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base 461,92						461,92		
	SOMMANO...	m²					461,92	3,64	1'681,39
	A R I P O R T A R E								381'173,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								381'173,59
36 / 33 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, real ... postamento. - per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento. - per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori lavori interni *5,00*4,000*7,000								
	SOMMANO...	m³		5,00	4,000	7,000	140,00		
							140,00	18,66	2'612,40
37 / 34 26.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudin ... primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10. Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10. 21,00						21,00		
	SOMMANO...	cad					21,00	12,40	260,40
38 / 35 26.01.42	Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in ope ... acco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00. Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre per realizzarla; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00. 4,00						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	373,87	1'495,48
39 / 36 26.01.43	Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m). Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m). 4,00						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	144,53	578,12
40 / 37 26.01.45.002	Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita e con manicotto. lunghezza 20 m Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita e con manicotto. lunghezza 20 m 3,00						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	476,46	1'429,38
41 / 38	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo								
	A R I P O R T A R E								387'549,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								387'549,37
26.03.01.007	di ... rativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 25,00 x 50,00 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 25,00 x 50,00 9,00								
	SOMMANO...	cad					9,00		
							9,00	16,99	152,91
	Parziale SICUREZZA (SpCat 7) euro								17'175,94
	Parziale LAVORI A MISURA euro								387'702,28
	T O T A L E euro								387'702,28
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>	
001	SCAVI euro 3'974,15 + (3'974,15 * 0%)	3'974,15
002	OPERE STRUTTURALI euro 174'315,75 + (174'315,75 * 0%)	174'315,75
003	OPERE FINITURA COPERTURA LAMELLARE euro 37'858,70 + (37'858,70 * 0%)	37'858,70
004	OPERE FINITURA ESTERNE euro 100'628,67 + (100'628,67 * 0%)	100'628,67
005	OPERE FINITURA INTERNE euro 46'116,07 + (46'116,07 * 0%)	46'116,07
006	IMPIANTO ILLUMINAZIONE euro 7'633,00 + (7'633,00 * 0%)	7'633,00
007	SICUREZZA euro 17'175,94 + (17'175,94 * 0%)	17'175,94
	Totale SUPER CATEGORIE euro	387'702,28
	A R I P O R T A R E	